

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту трубопроводной арматуры производства SAMSON установки
Гидрокрекинг.

1	Предприятие-заказчик	ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
2	Наименование объекта	Технологическая установка Гидрокрекинг производство №2
3	Основание для выполнения	Производственная необходимость
4	Цель работы	Ремонт регулирующей и отсечной арматуры эксплуатируемой на установке Гидрокрекинг ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
5	Технические данные. Краткая характеристика объемов работ	1. Ремонт запорной части с заменой прокладок и сальников клапана по перечню (Приложение 1); 2. Ремонт поврежденного навесного оборудования (электропневмопозиционеры, электромагнитные клапаны и т.д.) по перечню (Приложение 1); 3. Предоставление отчёта о проделанной работе по каждой арматуре с проверкой времени сработки на клапанах отсекателях.
6	Срок выполнения работ	1. Работы на площадке Заказчика: октябрь 2025г. с возможностью переноса работ на апрель 2026г.
7	Режим работы	Выполнение работ по согласованию с заказчиком
8	Особые условия к Подрядчику	1. Срок существования организации (предприятия) – не менее 5-ти лет. Отсутствие режима внешнего управления, банкротства, конкурсного производства, приватизации. Отсутствие просроченной задолженности в течение 2-х последних лет по налогам и заработной плате персоналу. 2. Отсутствие в истории работы Подрядчика с Заказчиком фактов отказа от работы при выборе Заказчиком данного Подрядчика. 3. Подрядчик обязуется соблюдать и выполнять все установленные Заказчиком правила техники безопасности и охраны труда и другие действующие регламенты. 4. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен собственными средствами индивидуальной защиты для выполнения данного вида работ. 5. Подрядчик обязан иметь в штате компании сотрудников, проходивших обучение по программам сервисного обслуживания оборудования SAMSON с подтверждением данного пункта соответствующими удостоверениями и/или сертификатами. 6. Подрядчик обязан иметь специализированный инструмент, соответствующий требованиям завода

		изготовителя, для проведения работ (седельные ключи, съемники, мультипликаторы, и т.п.). 7. Подрядчик обязан иметь специализированный адаптер и программное обеспечение SAMSON с целью настройки позиционеров.
9	Условия выполнения работ	1. Выполнение всех работ в минимально возможный срок. 2. Готовность Объекта к началу Работ фиксируется Сторонами в Акте о начале работ. 3. Подрядчик выполняет работы с применением собственного инструмента, принадлежностей и программного обеспечения. 4. При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться действующими нормами и правилами в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, стандартами и внутренними нормативными регламентами ПАО «Орскнефтеоргсинтез» по проведению работ на территории действующего предприятия. 5. Заказчик имеет право на всех этапах, до и во время выполнения работ, инспектировать соблюдение норм промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ. 6. При выполнении работ Подрядчик обязан содержать территорию площадки и вокруг нее в чистоте, порядке и сохранности и, в разумных пределах, свободной от ненужных загромождений. 7. Вывоз с территории Заказчика принадлежащих Подрядчику оборудования, инвентаря, инструментов и материалов, в максимально короткие сроки после окончания Работ. 8. Иметь возможность выполнять работы в зимнее время года (при отрицательных температурах). 9. Сдача и приемка выполненных работ производится после фактического завершения работ после подписания Акта об окончании работ.
10	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ/услуг	1. Подрядчик обязан предоставить подтверждение того, что применяемые в работе материалы и ЗИП сертифицированы. 2. Подрядчик обязан предоставить подтверждение заводской гарантии на применяемые материалы и ЗИП торговой марки SAMSON. 3. Работы производить согласно действующей нормативной документации в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» и других нормативных документов, действующих в Российской Федерации на момент выполнения работ.
11	Результат работ	1. Подрядчик обязан по завершению работ на каждую отремонтированную позицию оборудования предоставить отчет о проделанных работах по форме Подрядчика.