

Вид работ	
ремонт	_____
реконструкция	_____
строительство	_____
подпись	

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ *N24-125*
Ремонт водопропускной ж.б. одноочковой трубы под ЖД путями, пути железнодорожные инв.№02005880

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы				Исполнитель	Примечание
				Наименование	ГОСТ	Ед.изм.	Кол-во		
1	Вырубка деревьев, выкорчевывание пней с тела насыпи вручную (диаметр деревьев до 24см)	шт	3					Подрядчик	
2	Распил стволов,веток деревьев	шт	3					Подрядчик	
3	Погрузка и перевозка распиленных деревьев на расстояние до 5 км.	т	3					Подрядчик	
4	Демонтаж СП№211 блоками с последующей укладкой стрелочного перевода	комплект	1					Подрядчик	Р-50 1/9 брус деревянный
5	Разработка грунта насыпи экскаватором до фундамента секций трубы с вывозом на расстоянии до 5 км	м3	147					Подрядчик	
6	Доработка грунта вручную	м3	2					Подрядчик	
7	Демонтаж откосных крыльев круглой железобетонной водопропускной одноочковой трубы СТ 4Л и СТ 4П	шт м3	4 3,92					Подрядчик	
8	Демонтаж порталных стенок П 10.15	шт м3	2 2,58					Подрядчик	
9	Демонтаж звеньев круглых железобетонных водопропускных труб одноочковых ЗКЗ.100	шт м3	7 2,45					Подрядчик	
10	Демонтаж лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб БЛ1.201	шт м3	4 3,04					Подрядчик	
11	Уплотнение dna котлована пневматическими трамбовками	м2/м3	10/1					Подрядчик	
12	Устройство щебеночного основания h=200 мм	м2	14	Щебень М800 фр. 20-40		м3	3,22	Подрядчик	
14	Монтаж лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб БЛ1.201	шт м3	4 3,04	Лекальные блоки БЛ1.201		шт	4	Подрядчик	
15	Монтаж звеньев круглых железобетонных водопропускных труб одноочковых ЗКЗ.100	шт м3	7 2,45	Звенья труб ЗКЗ.100		шт	7	Подрядчик	
16	Монтаж порталных стенок П 10.15	шт м3	2 2,58	Портальные стенки П 10.15		шт	2	Подрядчик	
17	Монтаж откосных крыльев круглой железобетонной водопропускной одноочковой трубы СТ 4Л и СТ 4П	шт м3	4 3,92	Откосные крылья СТ4Л Откосные крылья СТ4П		шт шт	2 2	Подрядчик	
18	Заполнение пазух бетоном	м3	2	Бетон М250		м3	2	Подрядчик	
19	Конопатка швов паклей	кг	9,4	Пакля пропитанная		кг	9,4	Подрядчик	

22	Устройство гидроизоляции порталных стенок, откосных крыльев, лекальных блоков, звеньев водопропускной трубы обмазочной битумной мастикой двухслойной.	м2	7	Битумная мастика Стримпласт		кг	19,6	Подрядчик	
23	Устройство щебеночного основания площадок по краям трубы h-200 мм	м2	11	Щебень М800 фр.20-40		м3	2,77	Подрядчик	
23	Бетонирование площадок по краям трубы h-200 мм	м2	11	Сетка ВР1- 5 150x150 Бетон М250		м2 м3	11 2,244	Подрядчик	
24	Устройство подпорных стенок	шт	2	Блок ФБС 24.4-6		шт	2	Подрядчик	
25	Обратная засыпка грунта, разравнивание с послойным уплотнением грунта пневматическими трамбовками.	м3	127	Песок		м3	127	Подрядчик	
26	Балластировка СП№211 щебнем фракции 25/60мм.	м3	120	Щебень фракция 25/60 мм		м3	120	Подрядчик	
27	Укладка СП№211 блоками	комплект	1			комплект	1	Подрядчик	Р-50 1/9 брус деревянный с/г
28	Окончательная выправка, рихтовка СП№211 в плане и профиле.	м.п.	60			м.п.	60	Подрядчик	Р-50 1/9 брус дер. с/г