


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
генерального директора
по перспективным проектам
и капитальному строительству
ООО «Афипский НПЗ»


_____ А.В. Гладышев
« 16 » 09 _____ 2024 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Обеспечение отдельного вывода легкого и тяжелого дизельного топлива с
установки Гидрокрекинга».

пгт. Афипский, 2024 г

ООО «Афипский НПЗ»	ТЗ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Обеспечение отдельного вывода легкого и тяжелого дизельного топлива с установки Гидрокрекинга»
--------------------	---

1.	ПРЕДПРИЯТИЕ - ЗАКАЗЧИК	ООО «Афипский НПЗ»; 353236, Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, промзона; Тел. 8 (861) 201-05-00; E-mail: office@afipnpz.ru; Генеральный директор – А.В. Сидоров.
2.	ПОДРЯДЧИК	Определяется тендерными процедурами.
3.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ	<p>1. Наличие свидетельства СРО о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>2. Наличие опыта выполнения работ по предмету тендера за последние 3 года;</p> <p>3. Наличие обученного и аттестованного (прошедшего проверку знаний) персонала, планируемого к выполнению работ/услуг по предмету закупки, в соответствии с требованиями по охране труда, промышленной, пожарной, электробезопасности и т.д. (по общим и специальным требованиям промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, оказанию первой помощи пострадавшим, использованию СИЗ, программам противопожарного инструктажа, на соответствующую группу по электробезопасности, по необходимым курсам целевого назначения) применительно к предмету закупки (в том числе правила выполнения газоопасных, огневых работ, работ на высоте и других работ повышенной опасности):</p> <ul style="list-style-type: none"> - аттестации в области промышленной безопасности (области аттестации А.1, Б.1.10, Б.1.11 – обязательно; Б.9.3, Б.9.4 – при наличии данных работ повышенной опасности); - протоколы проверки знаний требований охраны труда по программам обучения: <ol style="list-style-type: none"> 1. Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (для ответственных лиц); 2. Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов (для всех работников); 3. Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности (для всех работников); 4. Оказание первой помощи пострадавшим (для всех работников); 5. Использование (применение) средств индивидуальной защиты (для всех работников); <ul style="list-style-type: none"> - повышение квалификации по пожарной безопасности (ПК ПБ) / скан копия журнала противопожарных инструктажей (ППИ) + приказ о назначении ответственных за проведение ППИ, ПК ПБ ответственного; - квалификационные удостоверения персонала / свидетельства об обучении / дипломы об образовании; - протоколы проверки знаний требований электробезопасности; - протоколы проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте. <p>4. Предоставить преферанс листы/отзывы на объектах нефтепереработки</p>
4.	ОСНОВАНИЕ	Инвестиционная программа ООО «Афипский НПЗ»

ООО «Афипский НПЗ»	ТЗ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Обеспечение раздельного вывода легкого и тяжелого дизельного топлива с установки Гидрокрекинга»
--------------------	--

5.	ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА	Техническое перевооружение
6.	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА	ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод», Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, промзона (Технологическое производство №1 Очистные сооружения);
7.	СОСТАВ ОБЪЕКТА, ВИД РАБОТ	<p>«Обеспечение раздельного вывода легкого и тяжелого дизельного топлива с установки Гидрокрекинга»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж приборов КИПиА, подключение приборов в АСУТП; - устройство фундаментов; - устройство опор; - монтаж металлоконструкций; - антикоррозийная и огнезащитная обработка металлоконструкций; - монтаж основного и вспомогательного технологического оборудования; - сварка и монтаж технологических трубопроводов на опоры; - антикоррозийная защита, тепловая изоляция технологических трубопроводов и оборудования; - устройство сетей электроснабжения; - устройство молниезащиты и заземления; - устройство системы электрообогрева.
8.	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	150 календарных дней с момента подписания договора, до 31 мая 2025
9.	ОБЪЕМ РАБОТ.	<p>1. Выполнить поставку оборудования и материалов в объемах разработанной рабочей документации согласно разделению поставки.</p> <p>2. Выполнить строительно-монтажные работы в объемах разработанной рабочей документации.</p>
10.	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ ПРИЕМКЕ МАТЕРИАЛОВ.	Все выполняемые работы, оборудование, материалы, изделия должны соответствовать рабочей документации.
11.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ	<p>1. Перед началом производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ и График производства работ в целом на весь объем, а также на каждый отдельный пусковой комплекс;</p> <p>2. Подрядчик своими силами осуществляет процедуры закупки необходимых материалов/оборудования, обеспечивая их соответствующее качество и наличие сертифицирующей документации;</p> <p>3. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и безопасность производимых подрядной организацией работ;</p> <p>4. Подрядчик своими силами и средствами получает все необходимые согласования и разрешения со сторонними органами; так же самостоятельно осуществляет работу со службами эксплуатации по согласованию и оформлению иных разрешительных документов на проведение работ;</p>

		<p>5. При производстве работ, Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности;</p> <p>6. При производстве работ, Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по строительному контролю в зоне ответственности Подрядчика;</p> <p>7. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ собственными силами и силами привлеченных субподрядчиков;</p> <p>8. При выполнении работ Подрядчик руководствуется Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охраны окружающей среды, а также локальными нормативными актами по ООС Заказчика;</p> <p>9. Отходы, образованные в результате проведения работ (за исключением металлического лома), являются собственностью Подрядной организации. Отходы, образованные Подрядчиком в результате выполнения работ по Договору, в результате нарушения технологического процесса, являются собственностью Подрядчика, независимо от использования сырья и материалов. Материалы, полученные в результате демонтажа, подлежат дефектовке. Материалы пригодные к дальнейшему использованию к категории отходов не относятся.</p> <p>Перед началом производства работ Подрядчик в счет стоимости Договора оборудует площадку для накопления отходов согласно СанПиН 2.1.3684-21, заключает договора с лицензированной организацией на обращение с отходами производства; договор с региональным оператором по обращению с ТКО; договора с региональными операторами по обращению с отходами 1-2 класса опасностей (при необходимости).</p>
12.	ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	<p>Все работники Подрядной организации, обязаны исполнять требования ЛНД ООО «Афипский НПЗ» в области охраны труда промышленной, пожарной безопасности. Работники, непосредственно находящиеся на территории, должны быть обеспечены касками, спецодеждой и спецобувью. К работам допускается обученный и квалифицированный персонал, имеющий необходимые удостоверения по профессии и допуски на определенные виды работ. При работах на высоте обязательно наличие страховочных привязей и других СИЗ, предусмотренных действующим законодательством. К работам на высоте допускается обученный персонал, имеющий допуск к работе на высоте и удостоверения установленного образца на допуск к работам на высоте на 2 или 3 группу согласно должностным обязанностям.</p> <p>Допуск Подрядной организации к проведению работ предоставляется только после прохождения вводного инструктажа, проводимого специалистами Заказчика.</p>

ООО «Афипский НПЗ»	ТЗ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Обеспечение раздельного вывода легкого и тяжелого дизельного топлива с установки Гидрокрекинга»
--------------------	--

13.	ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА	Соблюдать условия Договора и действующей НТД РФ, а также внутренние стандарты Заказчика по выдаче актов-предписаний при выявлении нарушений, несоответствий и сдачи ИД и ПСД.
14.	ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ЗАКАЗЧИКУ ДОКУМЕНТАЦИЯ	Исполнительная документация согласно требованиям НТД и стандартов Заказчика. Подрядчик обязан оформить и предоставить заказчику полный пакет документации, необходимой для получения разрешения на допуск в эксплуатацию Объекта согласно действующих федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, иных федеральных органов исполнительной власти. Утилизируемый материал оформить в соответствии с действующими требованиями РФ по утилизации отходов.
15.	ТРЕБОВАНИЯ К СТОИМОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ	Договорная (приведенная) стоимость чел. часа определяется в Приложении №8 к Договору Генподряда на основании задания для проведения тендера на строительство Объекта. Договорная (приведенная) стоимость чел.ч. включает следующие затраты: заработную плату основных рабочих и механизаторов; усложняющие факторы производства работ, сметную прибыль (в соответствии с Методикой по приказу Минстроя № 774/пр от 11.12.2020 в актуальной редакции); накладные расходы (в соответствии с Методикой по приказу Минстроя № 812/пр от 21.12.2020 в актуальной редакции), командировочные расходы; вспомогательные материалы, инструмент и приспособления; эксплуатацию машин и механизмов; перебазирование машин и механизмов, а также транспортировку, погрузку, разгрузку, складирование оборудования Заказчика со складов до зоны монтажа; транспортировку, разгрузку, складирование материалов Заказчика со складов до объекта строительства; зимнее удорожание; средства на покрытие затрат строительных организаций по договору страхования гражданской ответственности члена СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за причинение вреда.
16.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ВЫДАВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ	Шифр проекта 90651-3100. В случае необходимости дополнительных исходных данных, Подрядчик запрашивает их в письменной форме.

Согласовано:

от ООО «Афипский НПЗ»:

Начальник управления планирования объектов капитального строительства и технического перевооружения



А.А. Богданов

Начальник управления строительства комплекса гидрокрекинга



И.С. Сосновец

Начальник отдела договоров и тендерных процедур



М.И. Кулик