


**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель  
генерального директора  
по перспективным проектам  
и капитальному строительству  
ООО «Афипский НПЗ»

 А.В. Гладышев

« 16 » 09 2024 год

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  
«Организация слива, приема и откачки ВГО от сторонних производителей в РП № 10,  
и организация раздельного налива ЛДФ и ТДФ».

пгт. Афипский, 2024 г

1.	ПРЕДПРИЯТИЕ - ЗАКАЗЧИК	ООО «Афипский НПЗ»; 353236, Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, промзона; Тел. 8 (861) 201-05-00; E-mail: office@afipnpz.ru; Генеральный директор – А.В. Сидоров.
2.	ПОДРЯДЧИК	Определяется тендерными процедурами.
3.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ	<p>1. Наличие свидетельства СРО о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>2. Наличие опыта выполнения работ по предмету тендера за последние 3 года;</p> <p>3. Наличие обученного и аттестованного (прошедшего проверку знаний) персонала, планируемого к выполнению работ/услуг по предмету закупки, в соответствии с требованиями по охране труда, промышленной, пожарной, электробезопасности и т.д. (по общим и специальным требованиям промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, оказанию первой помощи пострадавшим, использованию СИЗ, программам противопожарного инструктажа, на соответствующую группу по электробезопасности, по необходимым курсам целевого назначения) применительно к предмету закупки (в том числе правила выполнения газоопасных, огневых работ, работ на высоте и других работ повышенной опасности);</p> <p>- аттестации в области промышленной безопасности (области аттестации А.1, Б.1.10, Б.1.11 – обязательно; Б.9.3, Б.9.4 – при наличии данных работ повышенной опасности);</p> <p>- протоколы проверки знаний требований охраны труда по программам обучения:</p> <p>1. Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (для ответственных лиц);</p> <p>2. Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов (для всех работников);</p> <p>3. Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности (для всех работников);</p> <p>4. Оказание первой помощи пострадавшим (для всех работников);</p> <p>5. Использование (применение) средств индивидуальной защиты (для всех работников);</p> <p>- повышение квалификации по пожарной безопасности (ПК ПБ) / скан копия журнала противопожарных инструктажей (ППИ) + приказ о назначении ответственных за проведение ППИ, ПК ПБ ответственного;</p> <p>- квалификационные удостоверения персонала / свидетельства об обучении / дипломы об образовании;</p> <p>- протоколы проверки знаний требований электробезопасности;</p> <p>- протоколы проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте.</p>
4.	ОСНОВАНИЕ	Инвестиционная программа ООО «Афипский НПЗ»
5.	ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА	Техническое перевооружение

6.	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА	ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод», Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, промзона (Технологическое производство №1 Очистные сооружения);
7.	СОСТАВ ОБЪЕКТА, ВИД РАБОТ	<p><b>« Организация слива, приема и откачки ВГО от сторонних производителей в РП № 10, и организация раздельного налива ЛДФ и ТДФ»:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- устройство системы автоматизации, монтаж приборов КИПиА;</li> <li>- устройство оснований, фундаментов и железобетонных конструкций;</li> <li>- устройство гидроизоляции железобетонных конструкций, фундаментов и изделий;</li> <li>- монтаж металлоконструкций;</li> <li>- антикоррозийная защита металлоконструкций;</li> <li>- монтаж основного и вспомогательного технологического оборудования;</li> <li>- сварка и монтаж технологических трубопроводов на опоры;</li> <li>- антикоррозийная защита, тепловая изоляция технологических трубопроводов и оборудования;</li> <li>- устройство сетей электроснабжения;</li> <li>- устройство молниезащиты и заземления;</li> <li>- благоустройство;</li> <li>- устройство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения;</li> <li>- устройство системы электрообогрева.</li> </ul>
8.	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	150 календарных дней с момента подписания договора.
9.	ОБЪЕМ РАБОТ.	<p>1. Выполнить поставку оборудования и материалов в объемах разработанной рабочей документации согласно разделению поставки.</p> <p>2. Выполнить строительно-монтажные работы в объемах разработанной рабочей документации.</p>
10.	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ ПРИЕМКЕ МАТЕРИАЛОВ.	Все выполняемые работы, оборудование, материалы, изделия должны соответствовать рабочей документации.
11.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ	<p>1. Перед началом производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ и График производства работ в целом на весь объем, а также на каждый отдельный пусковой комплекс;</p> <p>2. Подрядчик своими силами осуществляет процедуры закупки необходимых материалов/оборудования, обеспечивая их соответствующее качество и наличие сертифицирующей документации;</p> <p>3. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и безопасность производимых подрядной организацией работ;</p> <p>4. Подрядчик своими силами и средствами получает все необходимые согласования и разрешения со сторонними органами; так же самостоятельно осуществляет работу со</p>

		<p>службами эксплуатации по согласованию и оформлению иных разрешительных документов на проведение работ;</p> <p>5. При производстве работ, Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности;</p> <p>6. При производстве работ, Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по строительному контролю в зоне ответственности Подрядчика;</p> <p>7. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ собственными силами и силами привлеченных субподрядчиков;</p> <p>8. При выполнении работ Подрядчик руководствуется Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охраны окружающей среды, а также локальными нормативными актами по ООС Заказчика;</p> <p>9. Отходы, образованные в результате проведения работ (за исключением металлического лома), являются собственностью Подрядной организации. Отходы, образованные Подрядчиком в результате выполнения работ по Договору, в результате нарушения технологического процесса, являются собственностью Подрядчика, независимо от использования сырья и материалов. Материалы, полученные в результате демонтажа, подлежат дефектовке. Материалы пригодные к дальнейшему использованию к категории отходов не относятся.</p> <p>Перед началом производства работ Подрядчик в счет стоимости Договора оборудует площадку для накопления отходов согласно СанПиН 2.1.3684-21, заключает договора с лицензированной организацией на обращение с отходами производства; договора с региональным оператором по обращению с ТКО; договора с региональными операторами по обращению с отходами 1-2 класса опасностей (при необходимости).</p>
12.	ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	<p>Все работники Подрядной организации, обязаны исполнять требования ЛНД ООО «Афипский НПЗ» в области охраны труда промышленной, пожарной безопасности. Работники, непосредственно находящиеся на территории, должны быть обеспечены касками, спецодеждой и спецобувью. К работам допускается обученный и квалифицированный персонал, имеющий необходимые удостоверения по профессии и допуски на определенные виды работ. При работах на высоте обязательно наличие страховочных привязей и других СИЗ, предусмотренных действующим законодательством. К работам на высоте допускается обученный персонал, имеющий допуск к работе на высоте и удостоверения установленного образца на допуск к работам на высоте на 2 или 3 группу согласно должностным обязанностям.</p> <p>Допуск Подрядной организации к проведению работ предоставляется только после прохождения вводного инструктажа, проводимого специалистами Заказчика.</p>

ООО «Афипский НПЗ»	ТЗ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Организация слива, приема и откачки ВГО от сторонних производителей в РП № 10, и организация раздельного налива ЛДФ и ТДФ»
--------------------	---

		Допуск Подрядной организации к проведению работ предоставляется только после прохождения вводного инструктажа, проводимого специалистами Заказчика.
13.	ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА	Соблюдать условия Договора и действующей НТД РФ, а также внутренние стандарты Заказчика по выдаче актов-предписаний при выявлении нарушений, несоответствий и сдачи ИД и ПСД.
14.	ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ЗАКАЗЧИКУ ДОКУМЕНТАЦИЯ	Исполнительная документация согласно требованиям НТД и стандартов Заказчика. Подрядчик обязан оформить и предоставить заказчику полный пакет документации, необходимой для получения разрешения на допуск в эксплуатацию Объекта согласно действующих федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, иных федеральных органов исполнительной власти. Утилизируемый материал оформить в соответствии с действующими требованиями РФ по утилизации отходов.
15.	ТРЕБОВАНИЯ К СТОИМОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ	Договорная (приведенная) стоимость чел. часа определяется в Приложении №8 к Договору Генподряда на основании задания для проведения тендера на строительство Объекта. Договорная (приведенная) стоимость чел.ч. включает следующие затраты: заработную плату основных рабочих и механизаторов; усложняющие факторы производства работ, сметную прибыль (в соответствии с Методикой по приказу Минстроя № 774/пр от 11.12.2020 в актуальной редакции); накладные расходы (в соответствии с Методикой по приказу Минстроя № 812/пр от 21.12.2020 в актуальной редакции), командировочные расходы; вспомогательные материалы, инструмент и приспособления; эксплуатацию машин и механизмов; перебазирование машин и механизмов, а также транспортировку, погрузку, разгрузку, складирование оборудования Заказчика со складов до зоны монтажа; транспортировку, разгрузку, складирование материалов Заказчика со складов до объекта строительства; зимнее удорожание; средства на покрытие затрат строительных организаций по договору страхования гражданской ответственности члена СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за причинение вреда.
16.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ВЫДАВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ	В случае необходимости дополнительных исходных данных, Подрядчик запрашивает их в письменной форме.

Согласовано:

от ООО «Афипский НПЗ»:

Начальник управления планирования  
объектов капитального строительства и  
технического перевооружения

Начальник управления строительства объектов  
комплекса общезаводского хозяйства




А.А. Богданов



А.Е. Малоземов

Начальник отдела договоров и тендерных процедур



М.И. Кулик

Главный инженер проекта



К.М. Кипкаев