СОГЛАСОВАНО:
Главный механик-начальник отдела
главного механика
_____ М.Т. Насыров
"____"_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора-
технический директор
_____ Э.Н. Тайхутдинов
"19"_____06_____ 2026 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонт окон и дверей на объектах ПАО "Орскнефтеоргсинтез" в 2026г (зимние мероприятия 2026-2027г).

№ п/п	Наименование работ	Объём работ		Необходимые материалы			Исполнитель	Условия проведения работ	Статья затрат	Инв. №
		Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм	Кол-во				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Производство №1										
ЭЛОУ-АВТ-3										
Замена окон (Здание операторной. Серверная 2эт.)										
1	Демонтаж деревянного оконного блока с двойным остеклением1800*1800 мм.	шт.	3				Подрядчик	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях.	Т.р.	10-100569
2	Демонтаж деревянного подоконника, 1800*300мм.	шт.	3				Подрядчик		Т.р.	10-100569
3	Демонтаж отливов. Размер: 1800*200мм.	шт.	3				Подрядчик		Т.р.	10-100569
4	Монтаж оконного блока из ПВХ профиля 1800*1800мм двухкамерный, одна створка откидная-поворотная.	шт.	3	Материал подрядчика: Оконный блок из ПВХ профиля 1800*1800мм двухкамерный, одна створка откидная-поворотная. Монтажная пена.	шт	3	Подрядчик	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях.	Т.р.	10-100569
5	Монтаж пластикового подоконника 1800х300мм.	шт.	3	Материал подрядчика: Подоконник ПВХ 1800*300мм	шт	3	Подрядчик	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях.	Т.р.	10-100569
6	Установка отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Размер: 1800*200мм.	шт.	3	Материал подрядчика: Отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием	шт	3	Подрядчик		Т.р.	10-100569
7	Отделка откосов пластиковой сэндвич-панелью с утеплением монтажной пеной.	м2	9,72	Материал подрядчика: Сендвич- панель стартовый профиль ПВХ уголок 20*20 ПВХ монтажная пена	Согласно норм расхода		Подрядчик		Т.р.	10-100569
Здание насосной										
8	Демонтаж деревянного оконного блока с одинарным остеклением1500х1200 мм.	шт.	3				Подрядчик	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях	Т.р.	10-100306
9	Монтаж деревянного оконного блока 1500х1200мм	шт.	3	Материал подрядчика: Деревянный оконный блок 1500*1200мм	шт	3	Подрядчик		Т.р.	10-100306

Установка 19-6М										
Остекление (Здание компрессорной)										
10	Смена стекол, толщиной 4мм в деревянных оконных переплетах при площади стекол до 1,0 м2, размер 1070*560мм - 8шт 1200*850мм - 6шт	м2	11,4	Материал подрядчика: Стекло 4мм	Согласно норм расхода		Подрядчик	Производство работ в зданиях и сооружениях в стесненных условиях	Т.р.	10-100329
Замена окон (Здание АБК)										
11	Демонтаж металлического (Аллюминиевого) оконного блока (84кг) с двойным остеклением 1450*1900мм .	шт.	2				Подрядчик	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях.	Т.р.	10-100331
12	Демонтаж деревянного подоконника, 1450*450мм.	шт.	2				Подрядчик		Т.р.	10-100331
13	Демонтаж отливов, 1450*180мм.	шт.	2				Подрядчик		Т.р.	10-100331
14	Монтаж оконный блок из ПВХ профиля 1450*1900мм двухкамерный, одна створка откидная-поворотная.	шт.	2	Материал подрядчика: Оконный блок из ПВХ профиля 1450*1900мм двухкамерный, одна створка откидная-поворотная. Монтажная пена.	шт	2	Подрядчик	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях.	Т.р.	10-100331
15	Устройство пластикого подоконника 1450*300мм.	шт.	2	Материал подрядчика: Подоконник ПВХ шириной 300мм. Монтажная пена	Согласно норм расхода		Подрядчик		Т.р.	10-100331
16	Отделка откосов пластиковой сэндвич-панелью с утеплением монтажной пеной.	м2	4	Материал подрядчика: Сендвич- панель стартовый профиль ПВХ уголок 20*20 ПВХ монтажная пена	Согласно норм расхода		Подрядчик	На открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях	Т.р.	10-100331
17	Установка отливов 1450х180мм. из оцинкованной стали с полимерным покрытием.	шт.	2	Материал подрядчика: Отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием	Согласно норм расхода		Подрядчик		Т.р.	10-100331
45-1										
Замена окон (Здание операторной)										
18	Демонтаж оконного металлического блока, размером 5600*1600мм. (демонтаж одинарного остекления для сдачи металлических блоков в лом) (100кг)	шт.	1				Подрядчик	Производство работ в зданиях и сооружениях в стесненных условиях	Т.р.	10-100361
19	Демонтаж деревянного подоконника, длиной 5600мм, шириной 300мм.	шт.	1				Подрядчик		Т.р.	10-100361

20	Демонтаж отливов, длиной 5600мм, шириной 180мм.	шт.	1				Подрядчик		Т.р.	10-100361
21	Монтаж оконный блок из ПВХ профиля 5600х1600 мм двухкамерный, одна створка откидная-поворотная.	шт.	1	Материал подрядчика: Оконный блок из ПВХ профиля 5600*1600 двухкамерный, одна створка откидная-поворотная. монтажная пена.	Согласно норм расхода		Подрядчик	Производство работ в зданиях и сооружениях в стесненных условиях	Т.р.	10-100361
22	Устройство пластикого подоконника шириной 300мм. Длина 5600мм	шт.	1	Материал подрядчика: Подоконник ПВХ шириной 300мм. Монтажная пена	Согласно норм расхода		Подрядчик		Т.р.	10-100361
23	Ремонт штукатурки оконного откоса толщиной 20мм с последующей окраской за 2 раза.	м²	1,8	Материал подрядчика: Цементно-песчаный раствор Водоэмульсионная краска	Согласно норм расхода		Подрядчик	Производство работ в зданиях и сооружениях в стесненных условиях	Т.р.	10-100361
24	Установка отливов шириной 150 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Длина 5600мм	шт.	1	Материал подрядчика: Отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием	Согласно норм расхода		Подрядчик		Т.р.	10-100361
Замена двери										
25	Демонтаж металлического дверного блока размерами 960*1860мм.	шт	1				Подрядчик	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях.	Т.р.	10-100363
26	Установка новых металлических дверных блоков с теплоразрывом Размером 960*1860мм	шт	1	Материал подрядчика: Дверной блок металлический с теплоразрывом, с замками и ручкой размер 960*1860мм.	шт	1	Подрядчик		Т.р.	10-100363
27	Ремонт штукатурки дверного откоса с одной стороны толщиной 20мм с последующей окраской за 2 раза	м2	4,76	Материал подрядчика: цементно-песчаный раствор водоэмульсионная краска	Согласно норм расхода		Подрядчик		Т.р.	10-100363
28	Погрузка вручную на автомобили-самосвалы и перевозка строительного мусора на расстояние до 5км. I класс груза	тн	согласно норм				Подрядчик			
СУГ										
Остекление (Здание компрессорной)										

29	Смена стекол, толщиной 4мм в металлических оконных переплетах при площади стекол до 1,0 м2, размер 685*1225мм - 1шт; 710*1225мм - 1шт.	м2	1,7	Материал подрядчика: Стекло 4мм	Согласно норм расхода	Подрядчик	Производство работ в зданиях и сооружениях в стесненных условиях	Т.р.	10-100329
30	Заделывание швов герметиком между стеклом и металлической рамой. С предварительным демантажом старого уплотнителя (герметика). Размер окна 7600*2400мм.	м.п.	120	Материал подрядчика: Герметик для заделывания оконных швов.	Согласно норм расхода	Подрядчик		Т.р.	10-100361
Висбрекинг									
Остекление (Здание операторной)									
31	Замена стеклопакета однокамерного в металлических оконных блоках, размер 1000*1650мм - 3шт (в помещении персонала на 2эт.); 560*1010мм - 1шт (лестничная площадка 3этажа); 1060*1605мм - 2шт (водяная насосная)	шт	6	Материал подрядчика: Стеклопакет однокамерный, размер 1000*1650мм - 3шт; 560*1010мм - 1шт. 1060*1605мм - 2шт.	шт 6	Подрядчик	Производство работ в зданиях и сооружениях в стесненных условиях	Т.р.	10-1000039
Производство №2									
Установка Л-35-11/300									
Остекление (Здание насосной сырья)									
32	Смена стекол, толщиной 4мм в деревянных оконных переплетах при площади стекол до 1,0 м2. Размер: 400*600мм - 4шт.	м2	0,96	Материал подрядчика: Стекло 4мм	Согласно норм расхода	Подрядчик	Производство работ в зданиях и сооружениях в стесненных условиях	Т.р.	10-100346
Монтаж отливов (Здание насосной сырья)									
33	Монтаж оцинкованных отливов. Размер: 1500*160мм. - 2шт.	шт	2	Материал подрядчика: Отлив из оцинкованной стали.	шт 2	Подрядчик	Производство работ в зданиях и сооружениях в стесненных условиях	Т.р.	10-100346
34	Монтаж оцинкованных отливов. Размер: 1000*160мм. - 4шт.	шт	4	Материал подрядчика: Отлив из оцинкованной стали.	шт 4	Подрядчик		Т.р.	10-100346
35	Ремонт штукатурки оконного откоса под отлив (нижняя часть), толщиной 20мм .	м2	1,12	Материал подрядчика: Цементно-песчаный раствор.	Согласно норм расхода	Подрядчик		Т.р.	10-100346
Замена окон (Здание компрессорного отделения)									
36	Демонтаж деревянных оконного блока с одним остеклением, размер: 1000*1150мм	шт.	1			Подрядчик	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях.	Т.р.	10-100334
37	Монтаж деревянного оконного блока с одним остеклением, размер: 1000*1150мм	шт.	1	Материал подрядчика: Оконный блок деревянный с одним остеклением, размер: 1000*1150мм Монтажная пена.	шт 1	Подрядчик		Т.р.	10-100334
38	Монтаж оцинкованных отливов. Размер: 1500*160мм. - 5шт.	шт.	5	Материал подрядчика: Отлив из оцинкованной стали.	шт 5	Подрядчик		Т.р.	10-100343

39	Монтаж оцинкованных отливов. Размер: 3000*160мм. - 20шт.	шт.	20	Материал подрядчика: Отлив из оцинкованной стали.	шт	20	Подрядчик	На открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях	Т.р.	10-100343
40	Монтаж оцинкованных отливов. Размер: 1000*160мм. - 3шт.	шт.	3	Материал подрядчика: Отлив из оцинкованной стали.	шт	3	Подрядчик		Т.р.	10-100343
41	Ремонт штукатурки оконного откоса под отлив (нижняя часть), толщиной 20мм .	м2	11,28	Материал подрядчика: Цементно-песчаный раствор .	Согласно норм расхода		Подрядчик		Т.р.	10-100343
Установка ЛГ-35-11/300-95										
Замена двери вход в здание										
42	Демонтаж деревянного дверного блока размером 960*2060мм.	шт	1					Производство работ в зданиях и сооружениях в стесненных условиях	Т.р.	10-100490
43	Установка металлического дверного блока с теплоразрывом. Размером 960*2060мм	шт	1	Материал подрядчика: Дверной блок металлический с теплоразрывом, с замком и ручками, размер 960*2060мм.	шт	1			Т.р.	10-100490
44	Ремонт штукатурки дверного откоса 300мм с двух сторон толщиной до 20мм с последующей окраской за 2 раза	м2	3,05	Материал подрядчика: Цементно-песчаный раствор водоэмульсионная краска	Согласно норм расхода				Т.р.	10-100490
45	Погрузка на автомобиль-самосвал и перевозка строительного мусора на расстояние до 5км. I класс груза	тн	Согласно норм							
Установка ЛЧ-24-2000-86										
Остекление (Здание старой операторной-компрессорной)										
46	Смена стекол, толщиной 4мм в деревянных оконных переплетах при площади стекол до 1,0 м2. Размер: 1300*1000мм - 1шт. 1600*1060мм - 2шт.	м2	4,7	Материал подрядчика: Стекло 4мм	Согласно норм расхода		Подрядчик	Производство работ в зданиях и сооружениях в стесненных условиях	Т.р.	10-100433
Цех ПГВС										
Замена двери АБК цеха ПГВС										
47	Демонтаж деревянного дверного блока, размер 1010*2370мм	шт	2				Подрядчик	Производство работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях	т.р.	10-100183
48	Установка нового деревянного дверного блока, размер 1010*2370мм в комплекте с доводчиком, ручками и замком	шт	2	Материал подрядчика: Дверной блок деревянный 10100*2370мм, с обналичкой, доводчиком и замком с ручкой, Монтажная пена.	шт.	2	Подрядчик		т.р.	10-100183
49	Ремонт штукатурки дверного откоса 200мм толщиной до50мм с последующей окраской за 2 раза.	$м^2$	4,6	Материал подрядчика: Цементно-песчаный раствор водоэмульсионная краска, Грунтовка глубокого проникновения	Согласно норм расхода		Подрядчик		т.р	10-100183

50	Погрузка на автомобиль-самосвал и перевозка строительного мусора на расстояние до 5км. I класс груза	тн	Согласно норм				Подрядчик			
Замена двери в здании ХВО и КО (Мужская раздевалка)										
51	Демонтаж деревянного дверного блока, размер 950*2100мм в мужской раздевалке	шт	1				Подрядчик	Производство работ в зданиях и сооружениях в стесненных условиях	т.р.	10-100490
52	Установка нового дверного блока ПВХ, размер 950*2100мм	шт	1	Материал подрядчика: Дверной блок ПВХ в комплекте (с ручкой-защелкой), размер 950*2100мм	шт.	1	Подрядчик		т.р.	10-100490
53	Ремонт штукатурки дверного откоса 200мм толщиной до50мм с последующей окраской за 2 раза.	$м^2$	2	Материал подрядчика: Цементно-песчаный раствор водоэмульсионная краска, Грунтовка глубокого проникновения	Согласно норм расхода		Подрядчик		т.р	10-100490
Паровая котельная №1										
Остекление (Здание холодной насосной)										
54	Смена стекол в металлических оконных переплетах на фонаре, Рзмер: 1050*1590мм - 1шт высота 1500мм; 520*1050мм - 1шт высота 6м; 1140*1680мм - 2шт высота 6м.	шт.	4	Материал подрядчика: Стекло δ=4мм	шт	4	Подрядчик	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях	Т.р.	10-100487
Цех ВиК										
Замена двери в здании насосной водоблока №1										
55	Демонтаж деревянного дверного блока размером 1200*2430мм.	шт	1				Подрядчик	Производство работ в зданиях и сооружениях в стесненных условиях	Т.р.	10-100131
56	Установка аллюминиевого дверного блока, в комплекте с ручками и замком, Размер: 1200*2430мм	шт	1	Материал подрядчика: Дверной блок аллюминиевый, в комплекте с замком и ручками, размер: 1200*2430мм Пена монтажная.	шт	1	Подрядчик		Т.р.	10-100131
57	Ремонт штукатурки дверного откоса 200мм с двух сторон толщиной 20мм с последующей окраской за 2 раза.	м2	2,52	Материал подрядчика: Цементно-песчаный раствор водоэмульсионная краска	Согласно норм расхода		Подрядчик		Т.р.	10-100131
58	Погрузка вручную и перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, на расстояние 5км. I класс груза	т	Согласно норм		Согласно норм расхода		Подрядчик		Т.р.	10-100131
Электроцех										
АБК электроцеха										
Замена окон (кабинет начальника цеха)										
59	Демонтаж деревянного оконного блока с двойным остеклением 1700х1800 мм.	шт.	1				Подрядчик		Т.р.	10-100140

60	Демонтаж деревянного подоконника, длиной 1700мм, шириной 400мм.	шт.	1				Подрядчик	Производство работ в зданиях и сооружениях в стесненных условиях	Т.р.	10-100140
61	Демонтаж оцинкованных отливов, длиной 1700мм, шириной 200мм.	шт.	1				Подрядчик		Т.р.	10-100140
62	Монтаж оконный блок из ПВХ профиля 1700*1800 двухкамерный, одна створка откидная-поворотная.	шт.	1	Материал подрядчика: Оконный блок из ПВХ профиля 1700*1800 двухкамерный, одна створка откидная-поворотная. Монтажная пена.	шт.	1	Подрядчик		Т.р.	10-100140
63	Устройство пластикого подоконника 1700*400мм	шт.	1	Материал подрядчика: Подоконник ПВХ, 1700*400мм,	шт.	1	Подрядчик	Производство работ в зданиях и сооружениях в стесненных условиях	Т.р.	10-100140
64	Ремонт штукатурки оконного откоса толщиной 20мм с последующей окраской за 2 раза.	м²	1,6	Материал подрядчика: Цементно-песчаный раствор Водоэмульсионная краска	Согласно норм расхода		Подрядчик		Т.р.	10-100140
65	Установка отливов шириной 200 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Длина 1700мм	шт.	1	Материал подрядчика: Отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием 1700*200мм	шт.	1	Подрядчик		Т.р.	10-100140
Замена окон (Кабинет старшего мастера)										
66	Демонтаж деревянного оконного блока с двойным остеклением 1700х1800 мм.	шт.	1				Подрядчик	Производство работ в зданиях и сооружениях в стесненных условиях	Т.р.	10-100140
67	Демонтаж деревянного подоконника, длиной 1700мм, шириной 400мм.	шт.	1				Подрядчик		Т.р.	10-100140
68	Демонтаж оцинкованных отливов, длиной 1700мм, шириной 200мм.	шт.	1				Подрядчик		Т.р.	10-100140
69	Монтаж оконный блок из ПВХ профиля 1700*1800 двухкамерный, одна створка откидная-поворотная.	шт.	1	Материал подрядчика: Оконный блок из ПВХ профиля 1700*1800 двухкамерный, одна створка откидная-поворотная. Монтажная пена.	шт.	1	Подрядчик		Т.р.	10-100140
70	Устройство пластикого подоконника 1700*400мм	шт.	1	Материал подрядчика: Подоконник ПВХ, 1700*400мм,	шт.	1	Подрядчик	Производство работ в зданиях и сооружениях в стесненных условиях	Т.р.	10-100140
71	Ремонт штукатурки оконного откоса толщиной 20мм с последующей окраской за 2 раза.	м²	1,6	Материал подрядчика: Цементно-песчаный раствор Водоэмульсионная краска	Согласно норм расхода		Подрядчик		Т.р.	10-100140
72	Установка отливов шириной 200 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Длина 1700мм	шт.	1	Материал подрядчика: Отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием 1700*200мм	шт.	1	Подрядчик		Т.р.	10-100140

73	Погрузка вручную и перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, на расстояние 5км. I класс груза	тн	Согласно норм				Подрядчик			
Здравпункт										
Замена окон										
74	Демонтаж деревянного оконного блока с двойным остеклением 1300х1800 мм.	шт.	6				Подрядчик	Производство работ в зданиях и сооружениях в стесненных условиях	Т.р.	100078
75	Демонтаж деревянного подоконника, длиной 1300мм, шириной 350мм	шт.	6				Подрядчик		Т.р.	100078
76	Демонтаж оцинкованных отливов, длиной 1300мм, шириной 150мм.	шт.	6				Подрядчик		Т.р.	100078
77	Монтаж оконного блока из ПВХ профиля 1300*1800мм двухкамерного, одна створка откидная-поворотная в комплекте с москитной сеткой, размер 1250*700мм	шт.	6	Материал подрядчика: Оконный блок из ПВХ профиля 1300*1800мм двухкамерный, одна створка откидная-поворотная в комплекте с москитной сеткой, размер 1250*700мм Монтажная пена.	шт.	6	Подрядчик		Т.р.	100078
78	Устройство пластикого подоконника, размер 1300*350мм.	шт.	6	Материал подрядчика: Подоконник ПВХ, ширина 350мм	шт.	6	Подрядчик		Т.р.	100078
79	Установка отливов шириной 150мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Длина 1300мм	шт.	6	Материал подрядчика: Отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием	шт.	6	Подрядчик	Производство работ в зданиях и сооружениях в стесненных условиях	Т.р.	100078
80	Отделка откосов 300мм пластиковой панелью с утеплением монтажной пеной.	м2	8,82	Материал подрядчика: Панель, пластиковый уголок 20*20мм, монтажная пена, герметик	Согласно норм расхода		Подрядчик		Т.р.	100078
ЦЗЛ										
Остекление (Здание складов товарно-исследовательской лаборатории)										

81	Замена стеклопакета в оконных блоках из ПВХ, размер 820*1300мм - 2шт (склад приборов и посуды); 820*1300мм - 2шт (склад ЛВЖ); 600*1300мм - 1шт (склад ЛВЖ товарной лаборатории); 600*1300мм - 1шт (склад ЛВЖлаборатории производства топлив)	шт	6	Материал подрядчика: Стеклопакет, размер 820*1300мм - 4шт; 600*1300мм - 2шт.	шт	6	Подрядчик	Производство работ в зданиях и сооружениях в стесненных условиях	Т.р.	10-1000039
Замена дверей (Здание Товарно-исследовательская лаборатория, вход с лестничной клетки в коридор 2-го этажа)										
82	Демонтаж старого дверного блока ПВХ (двухстворчатый), Размер 1300*2100мм.	шт.	1				Подрядчик		Т.р.	10-100614
83	Монтаж нового дверного блока из алюминиевых профилей со вставками из гладкого металлического листа для защиты сэндвича.(двухстворчатый). Размер 1300*2100мм.	шт.	1	Материал подрядчика: Дверной блок из алюминиевых профилей со вставками из гладкого металлического листа. Размер 1300*2100мм с офисной ручкой и замком. (двухстворчатый). Дверной доводчик Анкер распорный Ф10х150мм Пена монтажная	шт . шт шт балон	1 . 1 8 1	Подрядчик	Производство работ в зданиях и сооружениях в стесненных условиях	Т.р.	10-100614
84	Погрузка вручную на ТС и вывоз строительного мусора на свалку на расстяние до 5км. I класс груза	тн	Согласно норм				Подрядчик			
Замена дверей (Здание Товарно-исследовательская лаборатория, вход с улицы в склад арбитражных проб)										
85	Демонтаж уголка из металлосайдинга с последующим использованием. Уголок 160х80х3 мм	м.п.	6,38				Подрядчик		Т.р.	10-100614
86	Демонтаж старого дверного блока ПВХ, Размер 900*2100мм	шт.	1				Подрядчик		Т.р.	10-100614
87	Монтаж нового дверного блока из алюминиевых профилей. Размер 900*2100мм	шт.	1	Материал подрядчика: Дверной блок из алюминиевых профилей. Размер 900*2100мм с офисной ручкой и замком. Дверной доводчик Анкер распорный Ф10х150мм Пена монтажная	шт шт шт балон	1 1 8 1	Подрядчик	Производство работ в зданиях и сооружениях в стесненных условиях	Т.р.	10-100614
88	Монтаж уголка из металлосайдинга ранее сдемонтированного. Уголок 160х80х3 мм	м	6,38	Материал заказчика б/у: Уголок 160х80х3 мм	м.п.	6,38	Подрядчик		Т.р.	10-100614
Замена дверей (Здание лаборатории производства топлив, тамбур входа в здание)										

89	Демонтаж старого дверного блока ПВХ (двухстворчатый), Размер 970*2100мм.	шт.	1				Подрядчик	Производство работ в зданиях и сооружениях в стесненных условиях	Т.р.	10-100174
90	Монтаж нового дверного блока из алюминиевых профилей со вставками из гладкого металлического листа для защиты сэндвича. Размер 970*2100мм.	шт.	1	Материал подрядчика: Дверной блок из алюминиевых профилей со вставками из гладкого металлического листа. Размер 970*2100мм с офисной ручкой и замком. Дверной доводчик Анкер распорный Ф10х150мм Пена монтажная	шт шт шт балон	1 1 8 1	Подрядчик		Т.р.	10-100174
91	Погрузка вручную на ТС и вывоз строительного мусора на свалку на расстяние до 5км. I класс груза	тн	Согласно норм				Подрядчик			

Дефектная ведомость составлена на основании данных, предоставленных цехами

Специалист ОППР_____ Фоменков В.А.